

Przedmiar robót

Przedmiot kosztorysu: Remont nawierzchni bitumicznej
45233140-2 Roboty drogowe

Lokalizacja: Targowisko Miejskie , ul.Pukowca 23

Zamawiający: Zakład Targowisk Miejskich
40-859 Katowice, ul.Gliwicka 154

Opracowany przez: Firma Wielobranżowa MODEX
41-907 Bytom , ul.Orzegowska 10

Data: 19.10.2020

FIRMA WIELOBRANŻOWA
MODEX
Bogusław Brzozowski
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10
Reg. 276736537, NIP 626-182-01-65

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

45233140-2 Roboty drogowe
Remont nawierzchni bitumicznej - etap I.
45233140-2 Roboty drogowe

Identyfikator kosztorysu: REMONT_NAWIERZCHNI_BITUM_ETAP_I

Przedmiar robót		wyk.dn: 19.10.2020	
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	Analogia-KNNR 1 112-2 D.00.00.00 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod nawierzchnie placów postojowych Uwaga! pomiary geodezyjne wysokościowe dla potrzeb dostosowania nowej nawierzchni do stanu istniejącego wysokościowego.	ha	0,03
	313,37/10000		0,03
20	KNNR 5 721-1 D.05.03.11 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm	m	64,30
	64,3		64,30
30	KNNR 5 721-2 D.05.03.11 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następny 1 cm	m	64,30
40	Norma zakładowa 3-3 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m ²	313,37
	313,37		313,37
50	Składowanie na wysypisku 2-2 D.00.00.00 Koszty składowania na wysypisku <Kp 0%; Z 0%>	m ³	18,80
	313,37*0,06		18,80
60	KNNR 6 1005-6 D.04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej bitumem	m ²	313,37
70	KNNR 6 1005-7 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	313,37
	313,37		313,37
80	KNNR 6 309-3 D.05.03.05A Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m ²	313,37
90	KNNR 6 309-7 D.05.03.05A Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=15]	t	47,01
	47,01		47,01

45233140-2 Roboty drogowe
Remont nawierzchni bitumicznej - etap II.
45233140-2 Roboty drogowe

Identyfikator kosztorysu: REMONT_NAWIERZCHNI_BITUM_ETAP_II

Przedmiar robót		wyk.dn: 19.10.2020	
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	Analogia-KNNR 1 112-2 D.00.00.00 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod nawierzchnie placów postojowych Uwaga! pomiary geodezyjne wysokościowe dla potrzeb dostosowania nowej nawierzchni do stanu istniejącego wysokościowego.	ha	0,06
	562,81/10000	0,06	
20	KNNR 5 721-1 D.05.03.11 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm	m	164,70
	164,7	164,70	
30	KNNR 5 721-2 D.05.03.11 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następny 1 cm	m	164,70
40	Norma zakładowa 3-3 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m ²	562,81
	562,81	562,81	
50	Składowanie na wysypisku 2-2 D.00.00.00 Koszty składowania na wysypisku <Kp 0%; Z 0%>	m ³	33,77
	562,81*0,06	33,77	
60	KNNR 6 1005-6 D.04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej bitumem	m ²	562,81
70	KNNR 6 1005-7 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	562,81
	562,81	562,81	
80	KNNR 6 309-3 D.05.03.05A Warstwa ścierna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m ²	562,81
90	KNNR 6 309-7 D.05.03.05A Warstwa ścierna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=15]	t	84,42
	84,42	84,42	

45233140-2 Roboty drogowe
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej.
45233140-2 Roboty drogowe

Identyfikator kosztorysu: Remont_cząstkowy_bitum

Przedmiar robót		wyk.dn: 19.10.2020	
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNNR 6 1108-2 D.05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem, obcinanie krawędzi mechanicznie (około 100m2 w miejscach wskazanych przez Inwestora)	t	25,00
20	KNR 4-04 1103-1 D.00.00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody	m3	9,75
30	KNR 4-04 1103-4 D.00.00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km	m3	9,75
40	KNR 4-04 1103-5 D.00.00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=9]	m3	9,75
50	Składowanie na wysypisku 2-2 D.00.00.00 Koszty składowania na wysypisku <Kp 0%; Z 0%>	m3	9,75
	9,75	9,75	