

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	TARGOWISKO "LIGOTA" PRZY UL. PANEWNICKIEJ W KATOWICACH		
1	Element	PRZEPUSTY KABLOWE, MONTAŻ KORYTEK I PRZEWODÓW		
1.1	TZKNBK 17/61/12 (2)	Wykonywanie przepustów rurowych w ścianach i stropach ceglanych w cegle, do 55-cm, rurka winidurowa, RL 47	szt	36
1.2	KNR 508/9908/4	Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach, mocowanie przez przykręcenie do cegły	m	60
1.3	KNR 508/9908/4	Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach, mocowanie przez przykręcenie do cegły	m	96
1.4	KNR 508/214/2	Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 12-mm ² Cu	m	560
1.5	KNR 508/214/2	Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 12-mm ² Cu, 20-mm ² Al	m	70
2	Element	INSTALACJA OŚWIETLENIA ZENĘTRZNEGO		
2.1	KNR 403/1006/1	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 0,5-cegły, rura Fi do 25-mm	otwór	6
2.2	KNR 508/214/1	Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 6-mm ² Cu, 12-mm ² Al	m	60
2.3	KNR 508/304/1	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2,5-mm ² , odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 3 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej	szt	6
2.4	KNRW 508/405/1	Montaż obudów tablic rozdzielczych, do 0,15-m ²	szt	1
2.5	KNRW 508/407/1	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy	szt	1
2.6	KNRW 508/407/3 (2)	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy, 1(2) biegunowy	szt	1
2.7	KNRW 508/407/4 (1)	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, stycznik instalacyjny modułowy	szt	1
2.8	KNRW 508/407/2	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, zegar astronomiczny	szt	1

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	TARGOWISKO "LIGOTA" PRZY UL. PANEWNICKIEJ W KATOWICACH		
1	Element	PUNKTY HANDLOWE		
1.1	KNRW 508/407/3 (2)	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowo-prądowy 2P; B-25A/00,03A	szt	30
1.2	KNRW 508/407/1	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy (oświetlenie + gniazda + ogrzewanie)	szt	90
1.3	KNR 508/212/1	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 6-mm ² Cu, 12-mm ² Al	m	300
1.4	KNR 508/212/1	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 6-mm ² Cu, 12-mm ² Al	m	300
1.5	KNR 508/301/2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany	szt	240
1.6	KNR 508/309/4	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5-mm ² natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane	szt	90
1.7	KNR 508/307/6	Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do przygotowanego podłoża, świecznikowy	szt	30
1.8	KNR 508/502/5	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w cegle na 2 kołkach kotwiących	kpl	60
1.9	KNR 508/504/1	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe	szt	60

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	TARGOWISKO "LIGOTA" PRZY UL. PANEWNICKIEJ W KATOWICACH		
1	Element	DEMONTAŻ OSPRZĘTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		
1.1	KNRW 403/904/1	Odłączenie przewodów od zacisków lub bolców, przewód do 6 mm ²	szt	400
1.2	KNRW 403/1149/1	Demontaż osprzętu modułowego szynowego, wyłącznik nadprądowy, 1-biegunowy (złom)	szt	60
1.3	KNRW 403/112 8/1 analogia	Demontaż z tablic liczników energii elektrycznej 1-fazowych do 10A (złom)	szt	30
1.4	KNRW 403/1129/3	Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych, licznikowa (złom)	szt	30
1.5	KNR 403/1122/2	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny (złom)	szt	60
1.6	KNR 403/1124/1	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy (złom)	szt	60
1.7	KNR 403/1134/2	Demontaż belki montażowej (złom)	szt	60
2	Element	POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		
2.1	KNR 403/1203/1	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	odcinek	5
2.2	KNR 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego (zasilanie P.H. przewód YDY 5x2,5 mm ²)	pomiar	30
2.3	KNR 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego (gniazda i oświetlenie)	pomiar	60
2.4	KNR 403/1205/5	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar	30
2.5	KNR 403/1205/6	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny	pomiar	60