
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN I DRZWI W BUDYNKACH Z LOKALAMI O FUNKCJI HANDLOWEJ
ADRES INWESTYCJI : UL. PANEWNICKA 33, 40-730 KATOWICE
INWESTOR : ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH
ADRES INWESTORA : UL. GLIWICKA 154, 40-859 KATOWICE
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kowalski
DATA OPRACOWANIA : 29.08.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.08.2022

Data zatwierdzenia

Kosztorysant
Robót Budowlanych
inż. Tomasz Kowalski
Uprawnienia Budowlane
SLK/1576/OHOK/07

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA EL.4			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	$[(2,80 * 2,70) - (1,45 + 0,60) * 0,85] * 6$	m ²	34,905	
				RAZEM	34,905
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	$[(1,45 + 0,60) * 0,85 * 0,50] * 6$	m ³	5,228	
				RAZEM	5,228
3	KNR-W 2-	Demontaż istniejących rolet.	m ²		
d.1	02 1038-01				
	R=0,3,M=0,S=0,3	$[(2,80 * 2,70) - (1,45 + 0,60) * 0,85] * 5$	m ²	29,088	
				RAZEM	29,088
4	KNR 0-19	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie	m ²		
d.1	1024-11	ślusarka aluminiowa: profile aluminiowe ciepłe spełniające obecne normy przenikalności cieplnej dla okien i drzwi w ścianach zewn. szklenie podwójne spełniające obecne normy przenikalności cieplnej dla okien i drzwi w ścianach zewn. Współczynnik Uw dla okien i drzwi przeszklonych stanowiących projektowaną witrynę wykonaną jako ślusarka aluminiowa szklona zestawem termoizolacyjnym jako Uw maksymalnie 0,9 W/(m ² ·K) - kolorystyka witryny: ramy paneli stałych (doświetle boczne i górne) lakierowane proszkowo na kolor czerwony RAL 3000 czerwony ognisty ,ramy skrzydeł drzwiowych (ruchomych) lakierowane proszkowo na kolor zielony RAL 6010 zielona soczysta 2,80 * 2,70 * 6	m ²	45,360	
				RAZEM	45,360
5	KNR-W 2-	Montaż rolet antywłamaniowych metalowych w rolokasecie mocowana do istniejących belek stalowych - jako pełne zamknięcie podcienia kiosku, kolor grafitowy, roleta elektryczna.	m ²		
d.1	02 1038-01	2,80 * 2,70 * 6	m ²	45,360	
				RAZEM	45,360
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.1 * 0,05	m ³	1,745	
	0108-12	poz.2	m ³	5,228	
		poz.3 * 0,01	m ³	0,291	
				RAZEM	7,264
7		Opłata za utylizację gruzu powstałego z rozbiórek.	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.6	m ³	7,264	
				RAZEM	7,264