
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN I DRZWI W BUDYNKACH Z LOKALAMI O FUNKCJI HANDLOWEJ
ADRES INWESTYCJI : UL. PANEWNICKA 33, 40-730 KATOWICE
INWESTOR : ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH
ADRES INWESTORA : UL. GLIWICKA 154, 40-859 KATOWICE
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kowalski
DATA OPRACOWANIA : 29.08.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29.12.2021 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.08.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA 9 WITRYN OKIENNO - DRZWIOWYCH					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 [[2,90 * 2,60) - (1,45 + 0,60) * 0,85] * 9	m ² m ²	52,178	
				RAZEM	52,178
2	KNR-W 2- 02 1038-01 R=0,3,M= 0,S=0,3	Demontaż istniejących rolet. [(2,80 * 2,70) - (1,45 + 0,60) * 0,85] * 5	m ² m ²	29,088	
				RAZEM	29,088
3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej [(1,45 + 0,60) * 0,85 * 0,50] * 9	m ³ m ³	7,841	
				RAZEM	7,841
4	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie 2,90 * 2,60 * 9	m ² m ²	67,860	
				RAZEM	67,860
5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 7,841	m ³ m ³	7,841	
				RAZEM	7,841
6	kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu powstałego z rozbiórek. poz.5	m ³ m ³	7,841	
				RAZEM	7,841