

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana 8 sztuk witryn na targowisku przy ul. Panewnickiej					
1		ELEWACJA EL.2 i 5			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	$[(2,85 * 2,65) - (1,45 + 0,60) * 0,85] * 8$	m ²	46,480	
				RAZEM	46,480
2	KNR-W 2-02	Demontaż istniejących rolet	m ²		
d.1	1038-01				
	R=0,3, M=0, S=0,3	$((2,85*2,7)-(1,45+0,85))*5$	m ²	26,975	
				RAZEM	26,975
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	$[(1,45 + 0,60) * 0,85 * 0,50] * 8$	m ³	6,970	
				RAZEM	6,970
4	KNR 0-19	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - witryny aluminiowe "ciepłe", drzwi z klamką i zamkiem patentowym.	m ²		
d.1	1024-11	$2,90 * 2,70 * 8$	m ²	62,640	
				RAZEM	62,640
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-11				
	0108-12	6,970	m ³	6,970	
				RAZEM	6,970
6		Opłata za utylizację gruzu powstałego z rozbiórek.	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.5	m ³	6,970	
				RAZEM	6,970